Arbeitshilfe für die Erstellung eines Funktions-, Flächen- und Raumprogramms für die Allgemeinpflege

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	m² Nutz-fläche	Anzahl bei einer Stationsgröße von 25 Betten	30 Betten	35 Betten	40 Betten	Anmerkungen
2.00 Pflege **2.01 Allgemeinpflege**							
	1-Bett-Zimmer	19,5	2	2	2	2	inkl. Nasszelle 3,5 m²
	1-Bett-Zimmer	23,5	3	3	3	5	inkl. Nasszelle 3,5 m² und Schleuse für Isolation
	2-Bett-Zimmer	23,5	7	8	9	9	inkl. Nasszelle 3,5 m²
	3-Bett-Zimmer	30,5	(2)	(3)	(4)	(5)	inkl. Nasszelle 3,5 m²; *
							* bei Verzicht auf 3-Bett-Zimmer erfolgt eine abzustimmende Aufteilung auf die 1-Bett- sowie 2-Bettzimmer
	Gesamtfläche Bettenzimmer		**335,0**	**389,0**	**443,0**	**520,5**	
		Anzahl	**m² Nutzfläche bei einer Stationsgröße von 25 Betten**	**30 Betten**	**35 Betten**	**40 Betten**	
	Aufenthalt Patienten	1	20	20	25	25	abhängig von Struktur der Bettenzimmer, ggf. mit Teeküche
	Stellplatz Essenswagen		4	4	4	4	2 m² pro Container; in Abhängigkeit vom BOK (System der Speisenversorgung)
	Bad	1	14	14	14	14	pro Ebene, grundsätzlich Dusche inkl. WC (behindertengerecht)
	Pflegestützpunkt inkl. Pflegearbeiten rein, Aufenthalt Personal, Teeküche	1	48	51	54	57	abhängig von Anzahl der MA
	Pflegearbeiten unrein, Entsorgung	1	14	14	16	16	bei Bedarf zwei Räume (z. B. 2 x 7 m²)
	Stationsleitung	1	12	12	12	12	bei Bedarf
	Lager für Geräte, Material, Wäsche	1	30	30	35	35	vom Logistikkonzept abhängig; Wäsche und Material evtl. an zwei Standorten
	Dienstraum Arzt/Untersuchung	1	16	16	16	16	
	Dienstraum Arzt	1			14	14	
	WC Personal	1	6	6	6	6	D/H je 3 m²
	WC Besucher	1	9	9	9	9	1 x 3 m² und 1 x 6 m² (gleichzeitig als behindertengerechtes WC) Zuordnung D/H; pro Ebene
	Putzmittel	1	5	5	5	5	pro Ebene
	Gesamtfläche Arbeits- und Nebenräume		**178**	**181**	**210**	**213**	
	Gesamtfläche Station		**513,0**	**570,0**	**653,0**	**733,5**	
	Bettenaufbereitung	1	28	28	28	28	pro Ebene, bei dezentraler Organisation